

## Referenz Wasser: Sanierungsprojekt in Othmarsingen



Kunde: Gemeinde Othmarsingen

Projekt: Sanierung Wassertransportleitung von 620 Metern Länge

Ausgeführte Arbeiten: Bau einer neuen Leitung aus Polyethylen mit Durchmesser 315 mm parallel zur alten Leitung, die während der Arbeiten in Betrieb bleiben musste  
Wo nötig Erstellung von Provisorien  
Unterstützung des beauftragten Ingenieurs bei der Ausführung  
Inbetriebnahme der neuen Leitung samt mehrstündiger Entlüftung  
Ausserbetriebnahme der alten Leitung und kontrolliertes Ablassen der riesigen Wassermenge

Zeitraum: Mai bis November 2020